

FORMULARZ OFERTOWY

NA WYKONANIE I REMONT CHODNIKÓW ORAZ PIESZOJEZDNI NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN

Dane dotyczące dostawy:

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu: 0 (**)

Numer faksu: 0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Zobowiązania wykonawcy:

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie i remont chodników oraz pieszojezdni na terenie gminy i miasta Szubin oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

l.p.	zakres robót	j.m.	ilość	cena jednostkowo wa netto	podatek VAT 23% zł	cena jednostkowo wa brutto	razem wartość brutto zł
------	--------------	------	-------	------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

<p>1</p> <p>wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej typu cegielka gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat.I-IV (w tym rozebranie nawierzchni z kruszywa itp.) głębokości 8cm, z wykonaniem i zagęszczeniem mechanicznym warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z robiótki. CHODNIK WYKONANY BĘDZIE Z NOWEJ KOSTKI INWESTORA W: WYMYSŁOWIE W CENTRUM WSI, CHOBIELINIE PRZY WIACIE W CENTRUM WSI, STARYM JARUŻYNIĘ PRZY WIACIE W CENTRUM WSI W ŁĄCZNEJ IŁOŚCI DO 194,40m2 (składowanej w Wymysławie)</p>	m2	194,4		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<p>2</p> <p>wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej typu cegielka gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat.I-IV (w tym rozebranie nawierzchni z kruszywa itp.) głębokości 8cm, z wykonaniem i zagęszczeniem mechanicznym warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z robiótki. CHODNIK WYKONANY BĘDZIE W: TURZE PRZY ULICY BRZOSZOWEJ, PIŃSKU PRZY WIACIE W CENTRUM WSI W ŁĄCZNEJ IŁOŚCI DO 100m2</p>	m2	100		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

3	<p>wykonanie pieszojezdni, zjazdów i chodnika z kostki betonowej brukowej typu cegielka gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości pieszojezdni w gruncie kat.I-IV (w tym rozbranie podbudowy, nawierzchni z kruszywa, mieszanek mineralno-bitumicznych, podsypki cement,piaskowej, itd.) głębokości 43cm, z wykonaniem i zagęszczeniem mechanicznym warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości pieszojezdni - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, z wykonaniem podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 0-31,5 mm bez domieszek i zanieczyszczeń - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. PIESZOJEZDNIĄ WYKONANĄ BĘDZIE WE WRZOSACH W CENTRUM WSI, CHODNIK WYKONANY BĘDZIE PRZY ULICY HARCERSKIEJ I SIENKIEWICZA W SZUBINIE W ILOŚCI DO 605m2</p>	m2	605		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	<p>remont istniejących chodników polegający na przełożeniu miejscowym (demontaż i ponowny montaż) chodników z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo piaskowej gr.4cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat.I-IV (w tym rozbranie podsypki cement,piaskowej, itd.) głębokości 4cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. REMONT WYKONANY BĘDZIE NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN W ILOŚCI DO 400m2</p>	m2	150		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	<p>montaż krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 wraz z wykonaniem koryta pod krawężnik i ławę, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. MONTAŻ WYKONANY BĘDZIE W TURZE NA UL. BRZOSOWEJ PRZY WYKONANIU CHODNIKA W ILOŚCI DO 60m</p>	m	60		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	<p>montaż obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 wraz z wykonaniem koryta pod obrzeże i ławę, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. MONTAŻ WYKONANY BĘDZIE NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN, W TYM PRZY WYKONANIU W/W CHODNIKÓW, PIESZOJEZDNI, ZIAZDÓW W ILOŚCI DO 494m</p>	m	494		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

7	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej lub na ławie betonowej z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. ROZBIÓRKA WYKONANA BĘDZIE PRZY WYKONANIU CHODNIKA W SZUBINIE PRZY UL. HARCERSKIEJ W ILOŚCI DO 100m	m	100		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	izolacje z papy na sucho - jedna warstwa np.przy murach budynków. IZOLACJA WYKONANA BĘDZIE PRZY PRZEŁOŻENIU NA WIERZCHNI CHODNIKA W RYNARZEWIE NA ULICY OGRODOWEJ W ILOŚCI DO 100m	m	100		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	regulacja wysokościowa studni teletechnicznej (w razie konieczności obniżenie lub podniesienie studni - demontaż i ponowny montaż)	szt.	3		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	regulacja wysokościowa skrzynki zaworów wodociagowych	szt.	3		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	remont istniejących nawierzchni jezdni polegający na wymianie uszkodzonych płyt drogowych betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinka) na podsypce cementowo piaskowej gr.4cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV (w tym rozebranie podsypki cement-piaskowej, itd.) głębokości 4cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. (demontaż starej trylinki i montaż nowej. REMONT WYKONANY BĘDZIE NA ULICACH NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN W ILOŚCI DO 50m ²	m ²	50		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	transport i montaż ławek ulicznych typu VEGA (nr katalogowy 001336 firmy Komserwis), ławka z betonu odlewniczego bez oparcia, siedziska z drewna iglastego, elementy ze stali lakierowanej, wyposażona w element kotwiący z zakotwieniem w gruncie przy użyciu mieszanki betonowej C12/15 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Szubina. Ławki składowane są na placu Urzędu Miejskiego w Szubinie.	szt.	7		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	transport i montaż koszy ulicznych typu VEGA (nr katalogowy003335 firmy Komserwis), kosz z betonu odlewniczego o poj. 40 l, wyposażony w element kotwiący, z zakotwieniem w gruncie przy użyciu mieszanki betonowej C12/15 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Szubina. Kosze składowane są na placu Urzędu Miejskiego w Szubinie.	szt.	7		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

14	wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.	7	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem brutto:						0,00 zł

słownie brutto:

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty
2. Posiadam odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, potencjał ekonomiczny oraz pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia
3. Uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany we wzorze umowy
4. Załączony wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

data:

podpis/podpisy osoby uprawnionej: