

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROZBIÓRKA ZESPOŁU GARA Y Z ZAPLECZEM PRZY ULICY KCY SKIEJ 12 W SZUBINIE			
1.1	45110000-1 CPV	Rozbiórka obiektów budowlanych			
1.2		Rozbiórka 2 gara y z zapleczem			
1.2.1	D-01.02.03	Odł czenie od sieci elektrycznej z demonta em przył cza 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
1.2.2	D-01.02.03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 145,09	m2 m2	145,09	145,09
1.2.3	D-01.02.03	Rozebranie płyt dachowych elbetowych przy grubo ci płyty do 10 cm 14,50	m3 m3	14,50	14,50
1.2.4	D-01.02.03	Rozebranie murów z cegły powy ej terenu wraz ze stolark w budynkach o wysoko ci do 9 m na zaprawie cementowo- wapiennej 84,911	m3 m3	84,911	84,911
1.2.5	D-01.02.03	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 130,00	m2 m2	130,00	130,00
1.2.6	D-01.02.03	Rozebranie podł o a z betonu wirowego o grubo ci do 15 cm 19,50	m3 m3	19,50	19,50
1.2.7	D-01.02.03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i gł boko ci do 1,5 m w gruncie kategorii I-II 30,00	m3 m3	30,00	30,00
1.2.8	D-01.02.03	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo- wapiennej 29,32	m3 m3	29,32	29,32
1.2.9	D-01.02.03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległ o do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II 30,00	m3 m3	30,00	30,00
1.2.10	D-01.02.03	Mechaniczne plantowanie terenu, grunt kategorii I-II 65,50	m3 m3	65,50	65,50
1.2.11	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załad.,r cz.wyład.Załadowanie koparko-ładowark samochodów skrzyn.przy obsłudze na zmian robocz przez 3 samoch 159,084	m3 m3	159,084	159,084
1.2.12	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i r cznym wyładowaniu. Transport samochodem ci arowym na wysypisko z kosztem utylizacji 159,084	m3 m3	159,084	159,084
1.2.13	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem, przy grubo ci warstwy humusu 10 cm. 160,00	m2 m2	160,00	160,00
1.3		Rozbiórka 4 gara y			
1.3.1	D-01.02.03	Odł czenie od sieci elektrycznej z demonta em przył cza oraz odł czenie od wodoci gu z za lepieniem odej cia 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
1.3.2	D-01.02.03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 103,73	m2 m2	103,73	103,73
1.3.3	D-01.02.03	Rozebranie konstrukcji wi b dachowych. Deskowanie dachu na styk 103,73	m2 m2	103,73	103,73
1.3.4	D-01.02.03	Rozebranie konstrukcji wi b dachowych prostych 103,73	m2 m2	103,73	103,73
1.3.5	D-01.02.03	Rozebranie murów z cegły powy ej terenu wraz ze stolark w budynkach o wysoko ci do 9 m na zaprawie cementowo- wapiennej 50,698	m3 m3	50,698	50,698
1.3.6	D-01.02.03	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 94,30	m2 m2	94,30	94,30
1.3.7	D-01.02.03	Rozebranie podł o a z betonu wirowego o grubo ci do 15 cm 14,145	m3 m3	14,145	14,145
1.3.8	D-01.02.03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i gł boko ci do 1,5 m w gruncie kategorii I-II 25,00	m3 m3	25,00	25,00
1.3.9	D-01.02.03	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo- wapiennej 23,176	m3 m3	23,176	23,176
1.3.10	D-01.02.03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległ o do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II 25,00	m3 m3	25,00	25,00
1.3.11	D-01.02.03	Mechaniczne plantowanie terenu, grunt kategorii I-II	m3		47,15

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		47,15	m3	47,15	
1.3.12	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załad.,r cz.wyład.Załadowanie koparko-ładowark samochodów skrzyn.przy obsłudze na zmian robocz przez 3 samoch 103,107	m3 m3	 103,107	103,107
1.3.13	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i r cznym wyładowaniu. Transport samochodem ci arowym na wysypisko z kosztem utylizacji 103,107	m3 m3	 103,107	103,107
1.3.14	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem, przy grubo ci warstwy humusu 10 cm. 130,00	m2 m2	 130,00	130,00