TERENU BUDOWY BASENU
– POZA ZAKRESEM OPRACOWAN

TERENU BUDOWY BASENU
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

odwodnienie liniowe

ul. Browarna

POCZĄTEK OPRACOWANIA
POCZĄTEK PRZEBUDOWY UL. TOCHANOWSKIEGO
km 0+000.00

Zjazd publiczny Z1
km 0+070.50

Zjazd publiczny Z3
km 0+078.65

Zjazd publiczny Z4
km 0+108.85

Zjazd indywidualny Z2

Zjazd indywidualny Z5
km 0+148.55

Zjazd indywidualny Z6
km 0+170.06

Proj. wpust L
rz. w. 83.80 m
km 0+009

Proj. wpust L
rz. w. 83.77 m
km 0+035

Proj. wpust L
rz. w. 82.72 m
km 0+061.25

Proj. wpust P
rz. w. 83.14 m
km 0+036

Proj. wpust P
rz. w. 83.90 m
km 0+009

Proj. wpust P
rz. w. 82.72 m
km 0+061.25

Proj. wpust
rz. w. 83.81

Proj. wpust P
rz. w. 83.21 m
km 0+091.90

Proj. wpust L
rz. w. 84.36 m
km 0+138.55

Proj. wpust P
rz. w. 84.07 m
km 0+128.65

Proj. wpust L
rz. w. 84.70 m
km 0+155.50

Proj. wpust L
rz. w. 85.26 m
km 0+180.05

PŁK km 0+085.85
R=100.00

KPP km 0+089.40
L=23.55

PPP km 0+065.85
L=23.55

KŁK km 0+127.93
R=100.00 KPP km 0+124.38
L=23.55

PPP km 0+147.93
L=23.55

ŁK2
R 100.0m
kąt zwrotu łuku 24.11
T=21.36m
L=42.08m
WS=2.26m

Mapa sytuacyjno – wysoko*ciowa
z uzbrojeniem terenu
do celów projektowych
skala 1:500

Szubin – dz. nr 30/35
Woj. kujawsko-pomorskie
Powiat nakielski
Gmina Szubin
ark. mapy: 354.322.242.4
KERG 816/2009
Bydgoszcz, dnia 27.04.2010r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ulożonych a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

STAROSTA NAKIELSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Nakle n.Not. Filia w SZUBINIE
05 MAJ 2010
816/2009
Nakle, dn. 05 MAJ 2010
Z up. STAROSTY
Władysława Hildebrandt
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Firma PROFI
Marcin Bąkow
ul. Jezioma 4
85-436 Bydgos
NIP 967-046-9
tel. 509 326 3

GEO
Rafał G
upr.